

FORMULARUL F1

OBIECTIV
REFACERE APĂRĂRI DE MAL, 0,250 KM,
PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE
ȘI LOCALE, PUNCT "RICĂ BITA";
COMUNA STARCHIOJD - JUDEȚUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. RUTCONSULT S.R.L.
PLOIEȘTI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului 1.2.1		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initial 1.3.1		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 1.4.1		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul "design & build")		
4	Investiția de bază 4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora 4.1.1 Refacere apărări de mal, 0,250 km, pentru protejare drumuri comunale și locale, punct "Rică Bita"; Comuna Starchiojd - județul Prahova 4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
5.1	Organizare de șantier 5.1.1.... 5.1.2....		
6.2	Probe tehnologice și teste		
Total valoare (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată			
Total valoare (inclusiv TVA):			

Proiectant,
S.C. RUTCONSULT S.R.L.



FORMULARUL F2

OBIECTIV
 REFACERE APĂRĂRI DE MAL, 0,250 KM,
 PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE
 ȘI LOCALE, PUNCT "RICĂ BITA";
 COMUNA STARCHIOJD - JUDEȚUL PRAHOVA

Proiectant,
 S.C. RUTCONSULT S.R.L.
 PLOIEȘTI

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Obiectul: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE
 SI LOCALE, PUNCT "RICA BITA"

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.4	Instalații	
4.1.5	APĂRĂRI DE MAL DIN GABIOANE CU BOLOVANI DE RÂU I-1	
Total I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Total II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
Total III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
Total IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Proiectant,
 S.C. RUTCONSULT S.R.L.



Formularul F3

Obiectivul: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT „RICA BITA“; COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA
 Obiectul: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT „RICA BITA“

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta STRB18 APARARI MAL DIN GABIOANE CU BOLOVANI DE RAU I-1

Categoria de lucrari: 1000

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC19C1	100 MC.	21.000			
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002	TSC22E1	100 MC.	52.100			
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3					
003	TRA04A	TONA	40.000			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. KM.*					
004	TSC03C1	100 MC.	4.900			
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3					
005	TSA01C1	M.C.	9.000			
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE					
006	TSA02C1	M.C.	31.000			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE					
007	TSB01C1	M.C.	2.000			
	DISLOCARE DE STINCA ALTER.IN PUNCTE IZOLATE SI VOL.<5MC/PUNCT EXEC.MAN.FARA SPARG.BL C.ROCA F-DU					
008	TSE01C1	100 MP.	6.200			
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
009	TRB01C11	TONA	94.000			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCAFE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M					
010	TR11AA01C2	TONA	94.000			
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCAFE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2					
011	TRA01A	TONA	94.000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.					
012	TRA04A	TONA	40.000			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. KM.*					
013	IFI03C1	KG	1838.000			
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM					
014	IFI03D1	KG	5182.000			
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM					

=====

015 IFI04A1 MP. 2926.000
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE
CADRE METALICE LA COSURI FOLOSITE PTR
LUCR. DE ZIDARIE, GABIOA

016 2000107 KG 1894.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D=
10MM

017 2000171 KG 5338.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
14MM

018 TRA01A TONA 7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

019 TRI1AC02E2 TONA 14.100
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZARE
RAMPA, TEREN-AUTO CTG

020 TRA01A TONA 14.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

021 TRI1AC13E2 TONA 14.100
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

022 IFB13A2 M.C. 654.000
UMPLUTURI IN: GABIOANE CU BOLOWANI DE RIU

023 TRA01A TONA 990.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

024 TRA01A TONA 7.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

025 PB01A1 M.C. 37.400
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UEMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

026 2100969 M.C. 37.700
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

027 TRA06A TONA 90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

028 TRA05A TONA 3.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE

029 PC02A1 MP. 112.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

030 TRA01A TONA 0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

031 TSD17A1 M.C. 280.000
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A
RAMBL.PAM.NECOEZ.

032 2200408 M.C. 280.000
BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM

=====

033 TRA01A TONA 476.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

034 TRA05A TONA 28.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE

035 DH02C1 100 MP. 12.500
 SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
 LA 5 CM ADINCIME MANUAL

036 DA06A1 M.C. 250.000
 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

037 TRA01A TONA 557.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

038 TRA05A TONA 58.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE

039 TRA04A TONA 40.000
 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS. KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT "RICA BITA";
COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA

Deviz: STRB18 APARARI MAL DIN GABIOANE CU BOLOVANI DE RAU I-1

Nr. / Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tonne)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000107 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D=10MM	KG	1894.00				1.894
2	2000171 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM	KG	5338.00				5.338
3	2005030 PLESA SIRMA ZINCATA OCHI PATRET 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	6309.46				6.309
4	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	37.70				94.627
5	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	327.75				557.175
6	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M.C.	280.00				476.000
7	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	660.54				1056.854
8	2901167 NELELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.20				0.121
9	2903969 SCINDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.04				0.022
10	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.15				0.073
11	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	6.72				0.155
12	3803207 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 2 OL32 S 889	KG	655.85				0.656
13	3803269 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 3 OL32 S 889	KG	7.95				0.008
14	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	87.78				0.083
15	6202206 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	86.00				86.000
16	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	3.74				3.740
17	6311528 SCORBE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.200-300MM	KG	4.70				0.005
18	7315789 DECOFROL	KG	16.80				0.018
T O T A L							
				RON			2289.093
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT "RICA BITA";
COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA

Deviz: STRB18 APARARI MAL DIN GABIOANE CU BOLOVANI DE RAU I-1

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	106.617			
2	110 FASCINAR	2092.787			
3	111 FIEZER BETON	1808.751			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	66.278			
5	126 MOZAICAR	71.059			
6	128 BAVATOR	513.432			
7	196 SAPATOR	238.060			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	491.293			
9	302 MINER SUPRAFATA	1.840			
10	399 MUNCITOR DESERVIRE	4.960			
11	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE	43.475			
T O T A L		5438.552			
			RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT "RICA BITA";
COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA

Deviz: STRB19 APARARI MAL DIN GABICANE CU BOLOVANI DE RAU I-1

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	11.515		
2	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	83.034		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), 59-14; DE 14TF	39.250		
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	5.750		
T O T A L		149.549	RON	
			EURO	

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE, PUNCT "RICA BITA";
COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA

Deviz: STRB18 APARARI MAL DIN GABIONE CU BOLOVANI DE RAU I-1

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2445.500				
1.001	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	103.100				
1.002	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	2037.700				
1.003	TRA04A TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. KM.*	120.000				
1.004	TRA05A TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE	89.700				
1.005	TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOCBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM	90.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		2445.500			RON	
					EURO	

Ofertant